

# 宁道标1003修理工程结算单

| 序 号 | 工 程 项 目 内 容                                                                                                                      | 金 额   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 一   | 一般服务                                                                                                                             |       |
| 1   | 供岸电：AC，400V，50Hz，100A，在接、拆岸电电源前后需要船方检查电表读数，并记录                                                                                   | 6400  |
| 2   | 消防安全值班，接通消防水（包括拆、装消防水管各一次）                                                                                                       | 5300  |
| 3   | 提供安全靠泊场所，装设上船扶梯，架设安全网                                                                                                            | 8600  |
| 4   | 提供垃圾桶，并清除垃圾                                                                                                                      | 2500  |
| 5   | 安装临时排水口（共2处）                                                                                                                     | 200   |
|     | 小 计                                                                                                                              | 23000 |
| 二   | 坞修工程                                                                                                                             |       |
| (一) | 进、出坞                                                                                                                             |       |
| 1   | 船舶进出坞各一次，需拖轮协助带、解缆各一次，并装设上船扶梯，系牢安全网                                                                                              | 40000 |
| (二) | 船体部分                                                                                                                             |       |
| 1   | 满载水线以下船体高压水除锈、打磨（含舵叶），涂842环氧云铁底漆二度，616氯化橡胶厚浆型防锈漆一度，839长效厚浆型防污漆一度（不含有机锡）；600m <sup>2</sup>                                        | 44400 |
| 2   | 满载水线以上至主甲板高压水除锈、打磨，面积150m <sup>2</sup> ，除锈5%，补涂环氧云铁底漆二度，统脂肪族聚氨酯白漆二度；艏楼两侧外舷面清洁、打磨，面积40m <sup>2</sup> ，除锈5%，补涂环氧云铁底漆二度，统脂肪族聚氨酯白漆二度 | 12160 |
| 3   | 船体锌块检查，更换2块*10kg                                                                                                                 | 880   |
| 4   | 左右锚链检查除锈，喷防锈漆1度、沥青漆2度，共11节；左右锚链舱检查除锈油漆（4m <sup>2</sup> ）                                                                         | 4580  |
| 5   | 水尺、船名、船籍港、载重线标志按照原来位置重新描写                                                                                                        | 1200  |
| 6   | 根据船检要求进行船底板测厚，提供检测报告                                                                                                             | 7000  |
| (三) | 舵系（测量记录一式三份交船，船方验收认可）                                                                                                            |       |
| 1   | 舵轴承2只间隙测量                                                                                                                        |       |
| 2   | 舵杆L2024mm×Φ200×2根拆装、检查，轴承部位视磨损情况补焊光车                                                                                             | 8000  |
| 3   | 检查舵杆键与键槽的配合间隙                                                                                                                    |       |
| 4   | 拆出舵放水旋塞，放出残水，并进行0.3Mpa压力气密试验，修妥装复                                                                                                | 1300  |
| 5   | 更换舵杆密封件                                                                                                                          | 640   |
| (四) | 螺旋桨（Φ1850mm、螺距比0.926，测量记录一式二份交船，船方验收认可）                                                                                          |       |
| 1   | 螺旋桨两个拆装，锥孔清洁检查，锥孔与艉轴锥度色油检查配合情况                                                                                                   | 1200  |
| 2   | 测量螺距，记录                                                                                                                          | 240   |
| 3   | 叶片视磨损情况修补、打磨，校静平衡                                                                                                                | 5280  |
| (五) | 轴系（L6087mm×Φ185mm×2，测量记录一式三份交船，船方验收认可）                                                                                           |       |
| 1   | 尾轴轴系：船进坞前及出坞后24小时艉轴、联轴节拆装，三线校对                                                                                                   | 1500  |
| 2   | 尾轴拆装、清洁，检查轴颈磨损情况，检查锥部及键槽的配合                                                                                                      | 6700  |
| 3   | 尾轴两根上试验台校调，检测跳动量                                                                                                                 | 2000  |
| 4   | 清洗尾轴套筒，清洗尾轴重力油箱0.3m <sup>3</sup> ，油道清洁疏通                                                                                         | 960   |
| 5   | 检查尾轴铜套磨损情况，测量铜套与轴的配合间隙，记录交船                                                                                                      |       |